IV–PIIRUSTUKSISSA KÄYTETYT MERKINNÄT

TULOILMALAITTEET	T1	DYKH + ATTC	FLÄKT OY
	T2	NS19+MBB	LINDAB OY
	T3	AFQ	HALTON OY
	T4	KTI	FLÄKT WOODS OY
	T6	ULC	HALTON OY
	T8	AFA	HALTON OY
	T16	OKE +VAM	CLIMECON OY
	T20	SLN+PLD	HALTON OY
POISTOILMALAITTEET	P1	KSO	FLÄKT WOODS OY
	P2	ALGc+TRGc	STIFAB FAREX OY
	P3	AVS +TGE	FLÄKT WOODS OY
	P4	EVA	HALTON OY
KOHDEPOISTOLAITE	KP	ALSIDENT 50=S747–3–5 1–5035–5 2–1250–80	OUREX OY
SIIRTOILMALAITE	S1	TVB	HALTON OY
ULKOSÄLEIKKÖ		USL	HALTON OY
	US2	RISD	FLÄKT WOODS OY
IMS SÄÄTIMET		TVRD TVRD EASY LVC	TROX TROX TROX
VAKIO ILMAVIRTA SÄÄTIMET	VVS1	RN	TROX
ÄÄNENVAIMENTIMET (IMS)		CF L=1000 JA L500	TROX
ÄÄNENVAIMENTIMET	ÄV1	BDER	FLÄKT WOODS OY
PALOPELLIT		ETPR–EI	FLÄKT WOODS OY
PALOPELLIT SUORAKAIDE		BSK4	FLÄKT WOODS OY
KEITTIÖ– JA MUUT HUUVAT ILMAVIRRAT L/S		JEVEN	OY
PUHDISTUSLUUKKU	PL	D2 MUKAISESTI	

HUUVA 4.1, JU, JEVEN
SEINÄKE+LISTAT 2400x4400x2100x2400 mm
h=750 mm
ASENNUSKORKO 2150 mm
HUUVAN ALAREUNASTA LATTIAAN
MITAT TARKISTETTAVA JEVENILTA
ENNEN TILAUSTA

HUUVA 4.4,JU, JEVEN
YHTENEN SEINÄKE+LISTAT
6000x900x2200 mm, h=750 mm
ASENNUSKORKO 2150 mm
HUUVAN ALAREUNASTA LATTIAAN
MITAT TARKISTETTAVA JEVENILTA
ENNEN TILAUSTA

HUUVA 4.3, JU, JEVEN
HUUVA 2600x3000 mm
h=750 mm
ASENNUSKORKO 2150 mm
HUUVAN ALAREUNASTA LATTIAAN
MITAT TARKISTETTAVA JEVENILTA
ENNEN TILAUSTA

HUUVA 4.2, JU, JEVEN
HUUVA 3250x900x2300x1300x3300x2200 mm
h=750 mm
ASENNUSKORKO 2150 mm
HUUVAN ALAREUNASTA LATTIAAN
MITAT TARKISTETTAVA JEVENILTA
ENNEN TILAUSTA

HUUVA 4.7,JU, JEVEN
HUUVA 2200x1350 mm
h=750 mm
ASENNUSKORKO 2150 mm
HUUVAN ALAREUNASTA LATTIAAN
MITAT TARKISTETTAVA JEVENILTA
ENNEN TILAUSTA

HUUVA 4.6, JU, JEVEN
HUUVA 2100x2800 mm
h=750 mm
ASENNUSKORKO 2150 mm
HUUVAN ALAREUNASTA LATTIAAN
MITAT TARKISTETTAVA JEVENILTA
ENNEN TILAUSTA

MALLITILAT
2.129, 2.130 ja 2.131

09.09.2014	D	Lisätty IKU poisto	EOL
10.02.2014	C	Muutettu pöytäkirjateiden kokoja	EOL
12.12.2013	B	Lisätty puhallinkonvektorien paikat, muutettu kanvia	EOL
13.11.2013	A	Pöytäkirjat siirretty arkkitehdin alakattosuunnitelman mukaisesti.	MAS
13.11.2013	A	Tarkennettu keittiön poistokanavan merkintää, poistokanavaa siirretty.	NGr
PÄIVÄYS	TUNN.	MUUTOS TAI TÄYDENNYS	SUUNN.

TYÖPIIRUSTUS 17.06.2013

K.tap./Kylä 10	Kiinteistö/Tila 308	Talo/Yks.:o 1	Viranomaisen rakennuslupatunnus vuosi/nro 10–0372–13–8, RATU 2034
Rakennuttaja SANERAUS			Piirustuksen laatija ILMAVAIHTO
Rakennuskohteen nimi ja osoite MENTALO AMMATTIOPETUKSEN LISÄTILAT Haapaniemenkatu 7–9 00530 Helsinki			Piirustuksen sisältö 4. KERROS
Projektipäällikkö	Suunn. EOL Piirt. EOL Työn joht.	Tarkastanut	Tiedosto 2468T304-00.pdf Tiedosto 2468T304.dwg
PROJECTUS TEAM Oy Ilmastointisuunnittelu ja projektinhallinta		Työnumero LVI 122468	Mittakaava 1:50
Projektin haltija Projektin nimi 01.02.2013		Työnro 304 00	Versio D
Työnumero: AR 0304.DWG		Valitun mp-alk.tunnus	Valitun mp-tiedoston tyyppi