

STARA

Työkohde LEIKKIPUISTO ISONNEVA  
ISONNEVANTIE 16 A  
HKI

Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoamme Teille kohteeseen urakoituna seuraavat työsuoritukset:

### SOPIMUKSEN MUKAISET HINNAT

#### TERÄSELEMENTTIAITA, KUUMASINKITTY JA JAUHEMAALATTU, H 1,2 M

- kuumasinkitty ja jauhemaalattu teräsverkkoaita
- väri RAL 7021
- korkeus 1 230 mm
- elementin silmäkoko 50 x 200 mm
- pystylanka 6 mm
- vaakalangat (2 kpl) 8 mm
- elementin leveys 2 540 mm
- pylväät 40 x 60 mm, k/k 2 500 mm, pituus 1 700 mm
- betoniperustus
- kokonaismäärä 220 jm

Alv 00,00 % 47,39 EUR/jm

#### TERÄSELEMENTTIAITA, KUUMASINKITTY JA JAUHEMAALATTU, H 2,4 M

- kuumasinkitty ja jauhemaalattu teräsverkkoaita
- väri RAL 7021
- korkeus 2 430 mm
- elementin silmäkoko 50 x 200 mm
- pystylanka 6 mm
- vaakalangat (2 kpl) 8 mm
- elementin leveys 2 540 mm
- pylväät 40 x 60 mm, k/k 2 500 mm, pituus 3 000 mm
- betoniperustus
- kokonaismäärä 44 jm

Alv 00,00 % 70,64 EUR/jm

#### TERÄSELEMENTTIAITA, KUUMASINKITTY JA JAUHEMAALATTU, H 0,8 M

- kuumasinkitty ja jauhemaalattu teräsverkkoaita
- väri RAL 7021
- korkeus 830 mm
- elementin silmäkoko 50 x 200 mm
- pystylanka 6 mm
- vaakalangat (2 kpl) 8 mm
- elementin leveys 2 540 mm
- pylväät 40 x 60 mm, k/k 2 500 mm, pituus 1 200 mm
- betoniperustus
- kokonaismäärä 45 jm

Alv 00,00 % 47,61 EUR/jm

### AJOPORTTI KUUMASINKITTY JA JAUHEMAALATTU, 3,5 X 1,2 M

- kaksilehtinen huoltoportti
- teräsrakenteinen
- elementtitäyttö
- kuumasinkitty
- pulverimaalattu
- väri aidan mukaan
- korkeus 1,2 m
- leveys 3,5 m
- sisältää maapiikit, maapiikkikaukalon, riippulukkakorvakkeet ja kääntösalkan
- maanalainen teräspalkki yhdistää pylväät
- betoniperustus
- kokonaismäärä 1 kpl

Alv 00,00 % 1056,82 EUR/kpl

### KÄYNTIPORTTI KUUMASINKITTY JA JAUHEMAALATTU, 1,0 X 1,2 M

- yksilehtinen saranaportti
- teräsrakenteinen
- elementtitäyttö
- kuumasinkitty
- pulverimaalattu
- väri aidan mukaan
- korkeus 1,2 m
- leveys 1,0 m
- sisältää kääntösalkan
- maanalainen teräspalkki yhdistää pylväät
- betoniperustus
- kokonaismäärä 2 kpl

Alv 00,00 % 704,55 EUR/kpl

### LISÄTYÖ JA MUUTOSHINNAT

#### AJOPORTTI KUUMASINKITTY JA JAUHEMAALATTU, 3,5 X 2,4 M

- kaksilehtinen huoltoportti
- teräsrakenteinen
- elementtitäyttö
- kuumasinkitty
- pulverimaalattu
- väri aidan mukaan
- korkeus 2,4 m
- leveys 3,5 m
- sisältää maapiikit, maapiikkikaukalon ja riippulukkakorvakkeet
- maanalainen teräspalkki yhdistää pylväät
- betoniperustus
- kokonaismäärä 1 kpl

Alv 00,00 % 1695,00 EUR/kpl

### KÄYNTIPORTTI KUUMASINKITTY JA JAUHEMAALATTU, 1,0 X 2,4 M

- yksilehtinen saranaportti
- teräsrakenteinen
- elementtitäyttö
- kuumasinkitty
- jauhemaalattu
- väri aidan mukaan
- korkeus 2,4 m
- leveys 1,0 m
- sisältää Lapinsalvat 2 kpl
- maanalainen teräspalkki yhdistää pylväät
- betoniperustus
- kokonaismäärä 1 kpl

Alv 00,00 % 952,27 EUR/kpl

### AJOPORTTI KUUMASINKITTY JA JAUHEMAALATTU, 2,0 X 1,2 M

- kaksilehtinen huoltoportti
- teräsrakenteinen
- elementtitäyttö
- kuumasinkitty
- pulverimaalattu
- väri aidan mukaan
- korkeus 1,2 m
- leveys 2,0 m
- sisältää maapiikit, maapiikkikaukalon, riippulukkakorvakkeet ja kääntösalkan
- maanalainen teräspalkki yhdistää pylväät
- betoniperustus
- kokonaismäärä 1 kpl

Alv 00,00 % 920,45 EUR/kpl

### Edellämainitut työt yhteensä suunnitelman mukaisilla määrillä

Alv 00,00 % 21710,06 EUR

### TILAAJAN VELVOLLISUUDET

Tilaaaja poistaa vanhan aidan perustuksineen sekä merkitsee uuden aidan kulmapisteet ja portin paikat.

### TOIMITUSAIKA

Materiaalien toimitusaika on 4-6 viikkoa tilauksesta. Toimitusaika vahvistetaan erikseen.

### MUUT EHDOT STARAN VUOSISOPIMUKSEN MUKAAN

Asiaa hoitaa puoleltamme Jukka Tasku puh. 040-5811161  
sähköposti [jukka.tasku@lemminkainen.com](mailto:jukka.tasku@lemminkainen.com)

Kunnioittavasti

Lemminkäinen Infra Oy

*Jukka Tasku*  
aluepäällikkö