

STARA

Työkohde **LENININPUISTO**

---

Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoamme Teille kohteeseen urakoituna seuraavat työsuoritukset:

**LEGI R uno R+K -TERÄSELEMENTTIAITA H 1,0 M**

**Murtett-eriste laskutetaan erikseen (toimittajan lasku + 12 %).**

- kuumasinkitty ja jauhemaalattu teräsverkkoaita
- väri RAL 7021
- korkeus 1 030 mm
- elementin silmäkoko 50 x 200 mm
- pystylanka 6 mm
- vaakalangat (2 kpl) 8 mm
- elementin leveys 2 540 mm
- pylväät 40 x 60 mm, k/k 2 500 mm
- kiinnitys juottamalla laattaan suunnitelman mukaan (vrt. kalliokiinnitys, sis. kallioasennuslisän)
- kokonaismäärä 5 jm

Alv 00,00 % 71,26 EUR/jm

- kuumasinkitty ja jauhemaalattu teräsverkkoaita
- väri RAL 7021
- korkeus 1 030 mm
- elementin silmäkoko 50 x 200 mm
- pystylanka 6 mm
- vaakalangat (2 kpl) 8 mm
- elementin leveys 2 540 mm
- pylväät 40 x 60 mm, k/k 2 500 mm
- kiinnitys tukimuriin laippajalalla
- kokonaismäärä 15 jm

Alv 00,00 % 51,26 EUR/jm

- kuumasinkitty ja jauhemaalattu laippajalka
- kiinnitys kolmella pultilla tilaajan muuriin
- väri RAL 7021
- kokonaismäärä 7 kpl

Alv 00,00 % 33,33 EUR/kpl

### LEGI R uno R+K -TERÄSELEMENTTIAITA H 2,2 M

- kuumasinkitty ja jauhemaalattu teräsverkkoaita
- väri RAL 7021
- korkeus 2 230 mm
- elementin silmäkoko 50 x 200 mm
- pystylanka 6 mm
- vaakalangat (2 kpl) 8 mm
- elementin leveys 2 540 mm
- pylväät 40 x 60 mm, k/k 2 500 mm
- betoniperustus
- kokonaismäärä 45 jm

Alv 00,00 % 71,39 EUR/jm

### LEGI-AJOPORTTI 3,0 X 2,2 M

- kaksilehtinen huoltoportti
- teräsrakenteinen
- elementtitäyttö
- kuumasinkitty
- pulverimaalattu
- väri aidan mukaan
- korkeus 2,2 m
- leveys 3,0 m
- sisältää maapiikit ja riippulukkakorvakkeet
- betoniperustus
- kokonaismäärä 1 kpl

Alv 00,00 % 1505,88 EUR/kpl

### KÄSIKÄYTTÖINEN OMNI-ALUMIINI-LIUKUPORTTI, TYYPPI LPAOL 7,0 X 2,2 M

**Kaikki Omni-liukuportit ovat CE-hyväksytyjä.**

- kaksilehtinen liukuportti
- valmistusmateriaali alumiini
- säletäyttö
- väri aidan mukaan RAL 7021
- korkeus 2,2 m
- aukko 7,0 m
- liukulukkakorvakkeet
- betoniperustus
- kokonaismäärä 1 kpl

Alv 00,00 % 5738,46 EUR/kpl

### TILAAJAN VELVOLLISUUDET

Tilaaaja hankkii merkitsee aidan kulmapisteet ja portin paikat.

### TOIMITUSAIKA

Materiaalien toimitusaika on 4-6 viikkoa tilauksesta. Toimitusaika vahvistetaan erikseen.

### MUUT EHDOT STARAN VUOSISOPIMUKSEN MUKAAN

Asiaa hoitaa puoleltamme Jukka Tasku puh. 040-5811161  
sähköposti [jukka.tasku@lemminkainen.com](mailto:jukka.tasku@lemminkainen.com)

Lemminkäinen Infra Oy

*Jukka Tasku*